

- Opbouw deur:

 Montage PVC doek op deurkozijn en gesteld deurpaneel

 Gehele ruimte inc deuren worden onder overdruk gezet resulterend in een gecaptionneerde binnenvorm

 Gehele ruimte inc deuren worden afgespoten met spuitisolatie

 Deurpaneel wordt verwijderd

 Kozijn en deurpaneel worden voorzien van metalen zetrand en hang- en sluitwerk.
- Deurpaneel wordt teruggeplaats:

Datum 30.05.05	Schaal 1:5		192 D5
	deurprincipe	Bouwaanvraag	<i>i</i> Web Berlageweg, Delft
30-05-2005 11:59:14		principeopbouw deur in binnenhuid	opdrachtgever: TU Vastgoed Zuldplantsoen 8 2600 AA Delft



ONL (OOSTERHUIS_LÉNÁRD) B.V. ESSENBURGSINGEL 94C 3022 EG 20TTERDAM